

สรุปผลราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง (องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน)
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายต้นไทร - หนองยายแม่
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
 แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 5 แผ่น
 กำหนดราคากลาง วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	ค่าดำเนินการ บาท	ค่าก่อสร้าง บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	811,231.44	1.3795	1,119,102.06	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ป้ายโครงการถาวร , ป้ายโครงการชั่วคราว (ผู้รับเหมาจัดหา)	-	-	-	เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณที่จัดสรร เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			1,119,102.06 1,078,000.00 1,078,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลบางด้วน

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมและตรวจราคางานเพื่อใช้
เป็นราคากลางในการก่อสร้างพร้อมลงนามไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
-จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายชิตนันทน์ ช่วยสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศณุพงศ์ ปัญญาศิริพันธุ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชิตนันทน์ ช่วยสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนีย์ เพ็ชรทิพย์)

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายยงยุทธ แซ่เตี่ยว)
นายกองการบริหารส่วนตำบลบางด้วน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง

ปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รหัสสายทาง ตง.ถ.66-025

ชื่อสายทาง

สายตันไทร - หนองยายแม่

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านตันไทร ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด

0.393 กิโลเมตร

พื้นที่ในการดำเนินการ

2,358.00

ตร.ม.

ช่วง1.กม.ที่

0+000

ถึง กม.ที่

0+393

ช่วง2.กม.ที่

0+000

ถึง กม.ที่

0+000

ผิวจราจร

PARA AC หนา 5 ซม.

กว้าง

6.00

เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ

- เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง)	1,572.00	ตร.ม.	3.77	5,926.44	1.3795	5.20	8,174.40
	1.2 งานขุดรื้อถนนคอนกรีตเดิม ขนทิ้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.4 งานปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.5 งานขุดรื้อ (Scarify) พื้นทางเดิมบดอัดแน่น	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบนไค	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.7 งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)(บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.9 งานทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.10 งานลูกรัง/หินผุ (บดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.10 งานวัสดุคัดเลือก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.11 หินคลุกมิกซ์ผสมบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.12 Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	1.14 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
2	งานผิวทาง							-
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป							8,174.40

ปรับปรุงพิจารณาการแสวงหาผลประโยชน์

สายต้นไทร - หนองยายแม่ม

0.393 กิโลเมตร

พื้นที่ในการดำเนินการ	2,358.00	ตร.ม.	ช่วง1.กม.ที่	0+000	ถึง กม.ที่	0+393
			ช่วง2.กม.ที่	0+000	ถึง กม.ที่	0+000

พิจารณา PARA AC หน้า 5 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร

[illegible]

ปรับปรุงพิจารณาเอกสารแฟ้มคดีที่เกี่ยวข้อง

ข้อสายทาง

สายตันไทร - หนองยายแม่ม

0.393 กิโลเมตร

ช่วง 2.กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000

กว้าง

6.00

เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ

- เมตร

[illegible]

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง

ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รหัสสายทาง ตง.ถ.66-025

ชื่อสายทาง

สายตันไทร - นนงยายแม่ม

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านตันไทร ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด

0.393 กิโลเมตร

พื้นที่ในการดำเนินการ

2,358.00

ตร.ม.

ช่วง1.กม.ที่

0+000

ถึง กม.ที่

0+393

ช่วง2.กม.ที่

0+000

ถึง กม.ที่

0+000

ผิวจราจร

PARA AC หนา 5 ซม.

กว้าง

6.00

เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ

- เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย × F	รวมราคาค่างาน
6	ยอดยกมา							1,119,102.06
	งานจราจรสงเคราะห์							
	6.1 งานปรับปรุง							
	6.1.1 หลักกันโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-
	6.1.2 หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-
	6.1.3 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-
	6.2 งานติดตั้ง							
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต60,ต75	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.6 ป้ายจราจร ต28-ต30,ต62	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.7 ป้ายจราจร ต61	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68,ต70	-	ชุด	-	-	-	-	-
	6.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต69	-	ชุด	-	-	-	-	-
	ยอดยกไป							1,119,102.06

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานบำรุงรักษาทาง

ปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต

รหัสสายทาง ตง.ถ.66-025

ชื่อสายทาง

สายตันไทร - หองยายเม้ม

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านตันไทร ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะทางในการดำเนินงานทั้งหมด

0.393 กิโลเมตร

พื้นที่ในการดำเนินการ

2,358.00

ตร.ม.

ช่วง1.กม.ที่

0+000

ถึง กม.ที่

0+393

ช่วง2.กม.ที่

0+000

ถึง กม.ที่

0+000

ผิวจราจร

PARA AC หนา 5 ซม.

กว้าง

6.00

เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ

- เมตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	รวมราคาค่างาน
	ยอดยกมา							1,119,102.06
7	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							
	7.1 เสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9 ม.	-	ต้น	-	-	-	-	-
	7.2 ฐานเสาพร้อมอุปกรณ์	-	ฐาน	-	-	-	-	-
	7.3 สายไฟฟ้า NYY 3C x 10.00 mm2 ระหว่างเสา	-	เมตร	-	-	-	-	-
8	งานป้ายโครงการถาวร ,ป้ายชั่วคราว(ผู้รับเหมาจัดหา)	2.00	ป้าย	-	-	-	-	-
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง					=	811,231.44	รวมราคาค่างาน	1,119,102.06
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					=	1.3795	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	1,119,000.00
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% พื้นที่ ผนตกชุก 1						ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

นายชิตนันต์ ช่วยส่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการ

ตรวจ

นายชิตนันต์ ช่วยส่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายพิศณุพงศ์ ปัญญาศิริพันธ์

รองปลัดรักษาราชการแทน ปลัด อบต.บางด้วน

เห็นชอบ

อนุมัติ

นายยงยุทธ แซ่เตียว

นายก อบต.บางด้วน